

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania Nr 11/2024**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium [zł]		Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	7	6	7
22.2	Marki Al. Piłsudskiego 115D	Częściowy remont dachu od strony Al. Piłsudskiego	około 43,00m ²	1 500 zł	1	Roboty przygotowawcze, transport i montaż rusztowania przyściennego (rusztowania dostarcza wykonawca robót). Sporządzenie protokołu montażu rusztowania, zabezpieczenie terenu budowy.	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami. Okna połaciowe zostają te same; w przypadku konieczności wymiany obróbek blacharskich okna połaciowego proszę o podanie ceny za sztukę.
					2	Rozbiórka obróbek blacharskich, rynny, pokrycia dachu i demontaż okien połaciowych.	
					3	Wykonanie deskowania pełnego pokrycia dachu (grubość desek 32mm).	
					4	Wykonanie nowych obróbek blacharskich (rynny i rury spustowe, pasy podrynowe i nadrynowe) .	
					5	Wykonanie izolacji z membrany paroprzepuszczalnej pokrycia dachu (membrany pokryciowej pod pokrycie z blachy) oraz naprawę izolacji stropodachu.	
					6	Zamontowanie lat i kontrłat dachu wraz z ich wypoziomowaniem.	
					7	Montaż, przerobienie 3 okien połaciowych do poziomu nowego dachu.	
					8	Ułożenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej pokryciowej w kolorze brązowym.	
					9	Wykonanie nowych obróbek blacharskich opierzenia na wydrę, (wydrę wykonać szlifierką kątową), uszczelnienie wydry uszczelniaczem dekarskim, montaż płotków przeciwnięgowych.	
					10	Demontaż i transport rusztowania po protokole odbioru robót.	
					11	Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie remontu zieleni.	
					12	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU


Andrzej Ryński

PREZES ZARZĄDU


Renata Gostkowska