

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia  
dla postępowania nr 16/2023**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana ilość [szt]	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium [zł]	Zakres prac	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	
25.2	Osiedle "Marki" Marki Al. Piłsudskiego 115D	Wymiana poziomów instalacji c.w., z.w., c.c.w.	1 szt.	Zgodnie z przedmiarem, załącznikiem Nr 2a i projektem technicznym.	5 000 zł	1	<b>Zakres prac zgodnie z Zał. Nr 2a, projektem technicznym i załączonym przedmiarem.</b>	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami
						2	Wykonanie nowej instalacji poziomej po śladzie zdemontowanej instalacji w piwnicach. Konieczność codziennego podłączenia lokali do instalacji wodnej po zakończeniu prac w danym dniu.	
						3	W głównym przyłączy wody miejscem rozpoczęcia nowej instalacji jest wstawienie zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym.	
						4	U podstawy pionu w piwnicy, na podejściu do pionu należy zamontować zawory odcinające podpionowe firmy Arco PN 30 na śrubunkach mosiężnych.	
						5	Podłączenie wszystkich kranów zewnętrznych do polewania zieleni do poziomu wody bytowej.	
						6	Wszystkie punkty czerpalne muszą być olicznikowane wodomierzami.	
						7	Przed rozpoczęciem prac przygotowanie harmonogramu.	
						8	Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po demontażu instalacji.	
						9	Odbiór prac przed zakryciem (izolacją).	
						10	Odbiór końcowy prac przez komisję.	

**UWAGA:**

Zamawiający wyraża zgodę na użycie do wykonania robót będących przedmiotem przetargu również materiałów o takich samych właściwościach, parametrach technicznych i w takiej samej technologii jak wskazane w projekcie i przedmiarze wykonanych w systemie BOR PLUS

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

*Andrzej Rybiak*

PREZES ZARZĄDU  
*Renata Gościńska*