

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania Nr 23/2022**

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana ilość [szt]	Przewidywana powierzchnia do remontu ok. [m2]	Wadium [zł]	L.p.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.3	os. "KABATY II" Warszawa ul. Za Łąkami 3	Remont cokołu pod tarasami od strony ul. Na Przybzie i Polnej Róży (na wysokości klatek schodowych Nr XII i XIII)	1	55	800 zł	1	Zabezpieczenie kostki brukowej przed zabrudzeniem	Oferta ryczałtowa na wykonanie całości prac wraz z materiałami.
						2	Skucie płytek klinkierowych z powierzchni pionowych i poziomych	
						3	Zagruntowanie skutych powierzchni gruntem głębokopenetrującym	
						4	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego, na powierzchniach pionowych (ściany) alternatywnie tynk cienkowarstwowy zbrojony siatką z włókna szklanego.	
						5	Wykonanie wylewki betonowej na powierzchniach poziomych (czapki) z betonu B-20 ze spadkiem min 5%	
						6	Zagruntowanie powierzchni pionowych (tynk) i poziomych (beton) systemowym gruntem	
						7	Wykonanie tynku mozaikowego na powierzchniach pionowych i poziomych (rodzaj i kolor do uzgodnienia z Administratorem)	
						8	Przełożenie opaski z płytek chodnikowych (rozebranie, podsypanie piaskiem, ułożenie wymiana uszkodzonych na nowe, ze spadkiem min 5% od murku)	
						9	Uprzątnięcie terenu, wywiezienie gruzu i innych odpadów budowlanych.	
						10	Odtworzenie uszkodzonej zieleni	
							Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Ryniak

PREZES ZARZĄDU
Renata Gostkowska