

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania nr 27/2022**

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana ilość [szt]	Przewidywana powierzchnia do remontu ok. [m2]	Wadium [zł]	L.p.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	6		7	8
10.1	os. "KABATY I" Warszawa ul. Kabacki Dukt 7	Remont gzymsów dwa etapy: etap 1- kl. 3-4- 5. (od str. ul. Na Przyzbie) etap 2 - kl. 1- 2. (od str. ul. Kabacki Dukt)	2	Etap 1- 90 mb. Etap 2- 30 mb.	2 800 zł	1	Zabezpieczenie szaty roślinnej przed uszkodzeniem	Oferta ryczałtowa na wykonanie etapu prac wraz z materiałami. ETAP 1 - ok.90 mb. ETAP 2 - ok. 30 mb
						2	Zabezpieczenie kostki brukowej przed zabrudzeniem	
						3	Montaż rusztowań (do wys. 5-6 piętra) sporządzenie protokołu odbioru rusztowań	
						4	Wycięcie ocieplenia ściany ze styropianu o gr. ok. 10cm. na wys. ok.15cm.(lub wg. potrzeb) od górnego i dolnego poziomu gzymsu	
						5	Demontaż pokrycia gzymsu wykonanego z blachy (szer. gzymsu ok. 65cm. wys. czoła ok.18 cm.)	
						6	Demontaż poszycia z płyty (osb, peri, góra, spód i czoło.Szer. gzymsu ok. 65cm. wys. czoła ok.18 cm.	
						7	Oczyszczenie i pomalowanie stalowej konstrukcji gzymsu	
						8	Wykonanie nowego poszycia konstrukcji gzymsu (góra, spód, czoło), wodoodporna płyta peri o gr. 16-18 mm,góra ze spadkiem min 3%	
						9	Krycie gzymsu blachą na rąbek stojący z wywinieciem na ścianę (typu wydra), czoło blacha płaska (kolor grafit); szczegółowy kształt do uzgodnienia z Inspektorem	
						10	Uzupełnienie fragmentu wcześniej wyciętego ocieplenia z wykonaniem tynku cienkowarstwowego, strukturę i kolor dopasować do elewacji	
						11	Spód gzymsu przymocowanie (klej, kołki) okładziny ze styropuru XPS 300 o gr. 20mm	
						12	Wykonanie tynku cienkowarstwowego na spodach gzymsu wykończonego strukturą, rodzaj struktury i kolor dopasować do elewacji	
						13	Uszczelnienie styku elewacji z poszyciem blasznym gzymsu trwale eleastycznym spoiwem np.typu - sikaflex nc11	
						14	Odtworzenie uszkodzonej zieleni	
						15	Wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie	
							Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót, poprzez wpis do książki.	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Andrzej Kyniak

PREZES ZARZĄDU
Renata Gostkowska