

Załącznik do SIWZ
szczegółowy opis zamówienia dla postępowania
nr 20/2025

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu	Wadium [zł]
1	2	3	4	5
1.3	Warszawa ul. Bluszczańska 74	Remont części pokrycia dachu, wykonanie dodatkowej warstwy papy (fragment nad kl. 11, 12)	120 m ²	1 500,00

Zakres prac do remontu części pokrycia dachu z wykonaniem dodatkowej warstwy papy:

L.p.	
1.	Wykonanie napraw podłoża na fragmencie objętym remontem (przecięcie pęcherzy, oczyszczenie, przyklejenie papy orazłaty z papy podkładowej).
2.	W przypadku konieczności demontaż starych obróbek blacharskich z murków okalających na fragmencie wykonywania prac remontowych.
3.	Oczyszczenie starej papy z terenu objętego naprawą.
4.	Odpylenie i oczyszczenie, a następnie zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym do papy termozgrzewalnej.
5.	Osadzenie spustu zgrzewalnego do odprowadzenia wody opadowej.
6.	Wykonanie izolacji nowego pokrycia dachu z 1 warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z włókien poliestrowych, 1 raz papa nawierzchniowa gr 4,5 lub 5mm (po wykonaniu izolacji konieczność odbioru przez Inspektora Nadzoru robót).
7.	Wyrównanie podłoża pod obróbki blacharskie na murkach okalających po wykonaniu nowego pokrycia z papy.
8.	Odtworzenie obróbki blacharskiej na murkach okalających.
9.	Uprzątnięcie terenu i wywiezienie odpadów po remoncie, odtworzenie uszkodzonej zieleni.
10.	Ustawienie i zamocowanie instalacji odgromowej.
11.	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.

Oferta cenowa ryczałtowa za całość zadania z materiałami.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska

Załącznik do SIWZ
szczegółowy opis zamówienia dla postępowania
nr 20/2025

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu	Wadium [zł]
1	2	3	4	5
2.3	Warszawa ul. Bluszczańska 76	Remont części pokrycia dachu, wykonanie dodatkowej warstwy papy (fragment nad kl. 10, 11)	120 m ²	1 500,00

Zakres prac do remontu części pokrycia dachu z wykonaniem dodatkowej warstwy papy:

L.p.	
1.	Wykonanie napraw podłoża na fragmencie objętym remontem (przecięcie pęcherzy, oczyszczenie, przyklejenie papy oraz łąty z papy podkładowej).
2.	W przypadku konieczności demontaż starych obróbek blacharskich z murków okalających na fragmencie wykonywania prac remontowych.
3.	Oczyszczenie starej papy z terenu objętego naprawą.
4.	Odpylenie i oczyszczenie, a następnie zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym do papy termozgrzewalnej.
5.	Osadzenie spustu zgrzewalnego do odprowadzenia wody opadowej.
6.	Wykonanie izolacji nowego pokrycia dachu z 1 warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z włókien poliestrowych, 1 raz papa nawierzchniowa gr 4,5 lub 5mm (po wykonaniu izolacji konieczność odbioru przez Inspektora Nadzoru robót).
7.	Wyrównanie podłoża pod obróbki blacharskie na murkach okalających po wykonaniu nowego pokrycia z papy.
8.	Odtworzenie obróbki blacharskiej na murkach okalających.
9.	Uprzątnięcie terenu i wywiezienie odpadów po remoncie, odtworzenie uszkodzonej zieleni.
10.	Ustawienie i zamocowanie instalacji odgromowej.
11.	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.

Oferta cenowa ryczałtowa za całość zadania z materiałami.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska

Załącznik do SIWZ
szczegółowy opis zamówienia dla postępowania
nr 20/2025

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu	Wadium [zł]
1	2	3	4	5
4.3	Warszawa ul. Grupy AK „Północ” 4	Remont części pokrycia dachu, wykonanie dodatkowej warstwy papy (fragment nad kl. 12, 13)	150 m ²	1 800,00

Zakres prac do remontu części pokrycia dachu z wykonaniem dodatkowej warstwy papy:

L.p.	
1.	Wykonanie napraw podłoża na fragmencie objętym remontem (przecięcie pęcherzy, oczyszczenie, przyklejenie papy oraz łąty z papy podkładowej).
2.	W przypadku konieczności demontaż starych obróbek blacharskich z murków okalających na fragmencie wykonywania prac remontowych.
3.	Oczyszczenie starej papy z terenu objętego naprawą.
4.	Odpylenie i oczyszczenie, a następnie zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym do papy termozgrzewalnej.
5.	Osadzenie spustu zgrzewalnego do odprowadzenia wody opadowej.
6.	Wykonanie izolacji nowego pokrycia dachu z 1 warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z włókien poliestrowych, 1 raz papa nawierzchniowa gr 4,5 lub 5mm (po wykonaniu izolacji konieczność odbioru przez Inspektora Nadzoru robót).
7.	Wyrównanie podłoża pod obróbki blacharskie na murkach okalających po wykonaniu nowego pokrycia z papy.
8.	Odtworzenie obróbki blacharskiej na murkach okalających.
9.	Uprzątnięcie terenu i wywiezienie odpadów po remoncie, odtworzenie uszkodzonej zieleni
10.	Ustawienie i zamocowanie instalacji odgromowej.
11.	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.

Oferta cenowa ryczałtowa za całość zadania z materiałami.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

 Waldemar Nawara

PREZES ZARZĄDU

 Renata Gostkowska