

## Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia - modernizacja systemu domofonowego do postępowania Nr 37/2022

| L.p. | Nr zadania | Osiedle<br>Budynek (adres)     | Nazwa zadania                           | Wadium   |   | Zakres prac                                                                                                                                                                                                    | Opis materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oczekiwania od<br>Oferenta                                               |
|------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2          | 3                              | 4                                       | 5        | 6 | 7                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                        |
| 1    | 13.4       | Warszawa<br>ul. Na Przyzbie 3  | Modernizacja<br>systemu<br>domofonowego | 1.000,00 | 1 | Modernizacja systemu domofonowego polegać będzie na montażu nowej infrastruktury domofonowej (system cyfrowy)                                                                                                  | <b>Wymagania minimalne</b><br>- obsługa 90 użytkowników (aparaty 90 szt.)<br>- obsługa 6 szt. niezależnych wejść (4 szt. kl., 2 szt. furtki)<br>- moduł klawiatury wykonany w formie panela dotykowego.<br>- klawiatura podświetlana dla komfortu użytkowania w nocy i dodatkowo oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami), przystosowana jest do eksploatacji w szerokim zakresie temperatur -30 do +40°C<br>- system wyposażony w interfejs do łatwej archiwizacji ustawień, aktualizacji oprogramowania, archiwizowania parametrów pracy oraz aktualizowania i zmian listy lokatorów.<br>- klawiatura z wbudowanym czytnikiem kontroli dostępu (RFID- przekazanie 190 breloków)<br>- brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów<br>- montaż: podtynkowy lub natynkowy<br>- obudowa wandaloodporna, min IP44 | Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami. |
|      |            |                                |                                         |          | 2 | Demontaż starych klawiatur i innych urządzeń                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|      |            |                                |                                         |          | 3 | Montaż klawiatur domofonowych z wbudowanymi centalami - 6 szt.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|      |            |                                |                                         |          | 4 | Montaż instalacji i innych urządzeń wymaganych do poprawnej pracy systemu w danej technologii, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu (m.in. - okablowanie, aparaty w lokalach, daszki nad klawiaturami itp) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|      |            |                                |                                         |          | 5 | Wykonanie dokumentacji po wykonawczej.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|      |            |                                |                                         |          | 6 | Certyfikacja okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| 2    | 14.5       | Warszawa<br>ul. Kabacki Dukt 8 | Modernizacja<br>systemu<br>domofonowego | 1.000,00 | 1 | Modernizacja systemu domofonowego polegać będzie na montażu nowej infrastruktury domofonowej (system cyfrowy)                                                                                                  | <b>Wymagania minimalne</b><br>- obsługa 146 użytkowników (aparaty 146 szt.)<br>- obsługa 9 szt. niezależnych wejść (7 szt. kl., 2 szt. furtki)<br>- moduł klawiatury wykonany w formie panela dotykowego.<br>- klawiatura podświetlana dla komfortu użytkowania w nocy i dodatkowo oznakowana alfabetem Braille'a (zgodnie z wymaganiami), przystosowana do eksploatacji w szerokim zakresie temperatur -30 do +40°C<br>- system wyposażony w interfejs do łatwej archiwizacji ustawień, aktualizacji oprogramowania, archiwizowania parametrów pracy oraz aktualizowania i zmian listy lokatorów.<br>- klawiatura z wbudowanym czytnikiem kontroli dostępu (RFID- przekazanie 300 breloków)<br>- brak możliwości podsłuchania cudzych rozmów<br>- montaż: podtynkowy lub natynkowy<br>- obudowa wandaloodporna, min IP44    | Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami. |
|      |            |                                |                                         |          | 2 | Demontaż starych klawiatur i innych urządzeń                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|      |            |                                |                                         |          | 3 | Montaż klawiatur domofonowych z wbudowanymi centalami - 9 szt.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|      |            |                                |                                         |          | 4 | Montaż instalacji i innych urządzeń wymaganych do poprawnej pracy systemu w danej technologii, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu (m.in. - okablowanie, aparaty w lokalach, daszki nad klawiaturami itp) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|      |            |                                |                                         |          | 5 | Wykonanie dokumentacji po wykonawczej.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|      |            |                                |                                         |          | 6 | Certyfikacja okablowania strukturalnego                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Ryniak

PREZES ZARZĄDU  
Renata Gostkowska