

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia w Postępowaniu nr 16/2021

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium		Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	5	8	13	14
						1. Zdjęcie kostki brukowej, warstw filtracyjnych i izolacji termicznej z terenu objętego naprawą (w pierwszym etapie prac należy pozostawić przejazd dla pojedynczego samochodu). 2. Demontaż starych obróbek blacharskich z murków okalających na fragmencie wykonywania prac remontowych. 3. Zdjęcie starej papy z terenu objętego naprawą. 4. Skucie warstwy spadkowej z betonu do stropu nad garażem (zakres określi inspektor nadzoru robót po zdjęciu papy). 5. Osadzenie rur odpowietrzających warstwę pod izolacją rurkami Ø 50 mm z PCV co 200 cm w ściankach bocznych garażu. 6. Wykonanie warstwy spadkowej na wcześniej skutym fragmencie. 7. Odpylenie i oczyszczenie a następnie zagruntowanie podłoża.	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Główny księgowy

Renata Gostkowska

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Rak

1.2	Warszawa ul.Bluszczańska 74	Remont izolacji parkingu zewnętrznego (fragment przy bramie wjazdowej na parking)	310 m ²	5 000 zł	8.	Osadzenie spustu zgrzewalnego do odprowadzenia wody opadowej.	Oferta cenowa ryczałtowa za całość zadania wraz z materiałami.
					9.	Wykonanie izolacji z 2 warstw papy termozgrzewalnej na osnowie z włókien poliestrowych, 1raz papa podkładowa, 1 raz nawierzchniowa (po wykonaniu izolacji konieczność odbioru przez Inspektora Nadzoru robót).	
					10.	Wykonanie kątownika zblachy i zamocowanie mechaniczne kołkami rozporowymi z wkrętami i podkładkami ze stali kwasowej (po wykonaniu izolacji konieczność odbioru przez Inspektora Nadzoru robót).	
					11.	Odtworzenie warstw izolacji termicznej oraz nawierzchni z kostki brukowej na remontowanym fragmencie.	
					12.	Wykonanie podłoża pod obróbki blacharskie na murkach okalających.	
					13.	Odtworzenie obróbki blacharskiej na murkach okalających.	
					14.	Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie ,odtworzenie uszkodzonej zieleni.	
					15.	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót, poprzez wpis do książki.	


 ZASTĘPCA PRZEDSIA ZARZĄDU
 Główny Księgowy
 Renata Gostkowska

PREZES ZARZĄDU

 Ryszard Rak