

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania nr 34/2021**

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana ilość	Przewidywany zakres do remontu.	Wadium [zł]	L.p.	Zakres prac	Uwagi
0	1	2	3	4	5		6	7
13.1	os. KABATY Warszawa ul. Kabacki Dukt 14	Wymiana poziomów i pionów instalacji CW, ZW, CCW i dodanie instalacji hydrantowej inst. p.poż	1 szt.	Zgodnie z przedmiarem i załącznikiem nr 2a	18 000 zł	1	<u>Zakres prac zgodnie z załączonymi przedmiarami.</u>	Oferta cenowa ryczałtowa za całość zadania wraz z materiałami.
						2	Dodatkowe wymogi co do zaworów; zawory z dławicą PN30 , połączenia instalacji z zaworami poprzez śrubunek mosiężny, posiadające atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym.	
						3	Wykonanie nowej instalacji poziomu na nowej trasie. Wykonanie poziomów, nawodnienie i podłączenie kolejno piony do nowej instalacji. Konieczność codziennego podłączenia lokali do instalacji wodnej po zakończeniu prac w danym dniu.	
						4	Połączenia na pionach do lokali od zaworu do złączki za wodomierzem, wszystkie kształtki z mosiądzu.	
						5	Podłączenie wszystkich kranów zewnętrznych do podlewania zieleni do poziomu wody bytowej.	
						6	Wykonanie nowej instalacji p.poż w technologii rowkowanej z hydrantami.	
						7	Zawór pierwszeństwa DN80 DH300 (zgodnie z przedmiarem)	
						8	Montaż filtra kolnieżowego przed zaworem pierwszeństwa.	
						9	Montaż zaworów odcinających przed filtrem i za zaworem pierwszeństwa.	
						10	Montaż zaworu odcinającego przed zaworem termostatycznym cyrkulacji CW.	
						11	W węźle cieplnym wszystkie instalację podłączenia do samych wymienników.	
						12	W głównym przyłączy wody miejscem rozpoczęcia nowej instalacji jest wstawienie zaworu odcinającego przed zaworem antyskażeniowym, odwrotnie niż w projekcie.	
						13	Za wodomierzem lokalowym motaż zaworów zwrotnych z trzpieniem mosiężnym.	
						14	Łącznik wodomierza lokalowego, przed i za wodomierzem wymieniamy na nowe.	
						15	Izolacja rurociągów w garażach i piwnicach zgodnie z projektem.	
						16	Przed rozpoczęciem prac przygotowanie harmogramu.	
						17	Odbiór prac przed zakryciem (izolacja).	
						18	Odbiór końcowy prac przez komisję.	

UWAGA:

Zamawiający wyraża zgodę na użycie do wykonania robót będących przedmiotem przetargu również materiałów o takich samych właściwościach, parametrach technicznych i w takiej samej technologii jak wskazane w projekcie i przedmiarze wykonanych w systemie BOR PLUS

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
odelegowany do czasowego
pełnienia funkcji Członka Zarządu

Maria Paczos
Renata Gostkowska